


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

Opere di rifacimento parziale e adeguamento impianto di riscaldamento dello stabile denominato "Lo Chalet"

COMMITTENTE:

Comune di Riva Valdobbia Piazza IV Novembre n. 7 13020 Riva Valdobbia



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
Nr. 1	Modifica impijanto d Smantellamento impianto di riscaldamento esistente compresa la rimozione dei gruppi termici (vencoil). Sommano a corpo					1.000	500.00	500.00
Nr. 2	Realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento radiante del tipo basso spessore realizzato come segue: 1) fornitura e posa in opera di pannello termoformato bugnato in polistirene espanso (secondo UNI EN 31163) stampato a idrorepellenza a celle chiuse del tipo ad elevata resistenza meccanica accoppiato con film in materiale plastico da mm 0,60 per protezione dall'umidità. pannello dotato da incastri su 4 lati, con superficie superiore sagomanta, con rialzi di 16 mm per alloggiamento delle tubazioni. 2) realizzazione di rete in tubazione di polietilene reticolato di 14 mm posti ad interassi multipli non superiori a mm 40 (o secondo quanto disposto dalla relazione di calcolo) 3) gruppo collettori di mandata e ritorno (n.1 per ogni locale da riscaldare) completo di scatole di contenimento in acciaio verniciato per posizionamento a vista, collegamenti alla rete e dalla condotta principale di mandata e ritorno, termovalvola di regolazione, vaoivole di intercettazione delle singole reti e tutto il necessario per rendere l'intera opera a regola d'arte, nulla escluso anche se non menzionato nella presente descrizione. L'impianto deve essere reso in opera conforme alle normative vigenti e corredato della certificazione di corretta esecuzione. saletta ristorante ingresso + locale servizi igeici salone bar/ristorante Sommano mq.	44.00 25.00 97.00				166.000	65.00	10 790.00
Nr. 3	Massetto di finitura radiante fibrorinfonzato ad elevato conducibilità termica, antiritiro ed a basso spessore per soprastanti pavimenti incollati, costituito da premiscelato a base di inerti selezionati, leganti specifici, fibre metalliche amorfe e additivi. massetto in opera con densità > 200Kg/mc a ritiro controllato <200 micron/m, resistenza media a compressione certificata non < 25 N/mm, conducibilità termica certificata lamda 2.02 W/mK, per spessori di cm 3. Massetto realizzto secondo norme UNI EN 13813 reso in opera battuto, spianato e lisciatocomprendivo di rete in acciaio zincato antiritiro e di tutto quantaltro necessiti per la realizzazione di un opera a regola d'arte. saletta ristorante ingresso + locale servizi igeici salone bar/ristorante Sommano	44.00 25.00 97.00				166.000	25.00	4 150.00
Nr. 4	Rimozione di pavimento esistente in legno presente nella saletta, comprensivo di listellatura sottostante, pulizia generale e trasporto in discarica. Sommano mq.					44.000	7.00	308.00
	A RIPORTARE							15 748.00

RIEPILOGO

	Altre lavorazioni	24 626.56	100.000%
	TOTALE	24 626.56	

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 24 626.56 (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	24 626.56	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI		
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	24 626.56	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		24 626.56
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		24 626.56
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	5 417.84	
ST	Spese tecniche per direzione lavori IVA di Legge (22% di ST)	1 400.00 308.00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7 125.84
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		31 752.40