

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SCOPA

RIPRISTINO DI OFFICIOSITA' DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO
E PROTEZIONE SPONDALE IN SINISTRA OROGRAFICA
DEL FIUME SESIA IN LOC. SALTERANA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

Agosto

2022

Elaborato n.

DEF/ESE.05

I TECNICI INCARICATI:

Studio di Ingegneria Civile ed Ambientale
C.so Roma 17 - VARALLO (VC) - Tel.0163/539999

Dott. Ing. Roberto Mattasoglio
(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° A 566)

Dott. Ing. Donald Agliaudi
(Ordine Ing. Prov. di Biella n° A 246)

Dott. Ing. M. Luisa Gallo
(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° A 1039)



Per i tecnici incaricati:

Firmato digitalmente

Roberto Mattasoglio



La proprietà di questo disegno e' riservata a termini di legge.

E' vietata qualsiasi riproduzione o utilizzazione, anche parziale, senza autorizzazione

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
CAT. A	LAVORI E FORNITURE		
CAT. A - 01	OPERE COMPIUTE		
CAT.A - 01.1	OPERE EDILI DI MURATURA CEMENTIZIA E LAPIDEA		
18.A30.A35.005	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm ² in quantità non inferiore a m ³ 0,30 per metro cubo di opera (Prezzario 2022 Regione Piemonte Sez. 18 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro quarantotto/19)	mc.	48,19
18.A30.A45.005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm ² in quantità non inferiore a m ³ 0,30 per metro cubo di opera (Prezzario 2022 Regione Piemonte Sez. 18 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro ottantanove/26)	mc.	89,26
01.A04.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm (Prezzario 2022 Regione Piemonte Sez. 01 - Opere Edili) (diconsi Euro uno/81)	kg	1,81
01.A04.B20.005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (Prezzario 2022 Regione Piemonte Sez. 01 - Opere Edili) (diconsi Euro cento/70)	mc.	100,70
01.A04.C03.010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione (Prezzario 2022 Regione Piemonte Sez. 01 - Opere Edili) (diconsi Euro otto/73)	mc.	8,73
01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato (Prezzario 2022 Regione Piemonte Sez. 01 - Opere Edili) (diconsi Euro nove/18)	mc.	9,18
CAT.A - 01.2	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTO TERRA		
01.A01.A50.010	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (Prezzario 2022 Regione Piemonte Sez. 01 - Opere Edili)		

LISTINO PREZZI

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
28.A05.D25.005	<p>Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) - Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro centosettantuno/26)</p> <p>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro centosettantanove/11)</p>	cad	171,26
28.A05.D25.01	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro centoventitre/14)</p>		179,11
28.A05.E10.005	<p>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare. Nolo per il primo mese. (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro tre/67)</p>	m.	3,67
28.A05.E10.010	<p>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare. Nolo per ogni mese successivo al primo (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro zero/51)</p>	m.	0,51
28.A05.E25.005	<p>NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.</p>		

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	misurato a metro lineare posto in opera (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro zero/36)	m.	0,36
28.A05.E30.015	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro nove/65)	m.	9,65
28.A05.E30.020	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro due/48)	m.	2,48
CAT. B - 02	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))		
28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro tredici/32)	cad	13,32
28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 1 mese. (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro otto/08)	cad	8,08
28.A20.A10.010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro uno/38)	cad	1,38
28.A20.A15.005	CAVALLETTO portasegnaletto, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro sei/89)	cad	6,89
28.A20.A15.01	CAVALLETTO portasegnaletto, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro zero/54)	cad	0,54
28.A20.A17.005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia peso 13 kg. (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed.		

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
28.A20.H05.005	Luglio 2022) (diconsi Euro uno/37) ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro tredici/96)	cad	1,37
CAT. B - 03	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g))	cad	13,96
28.A35.A05.005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc... (Prezzario Regione Piemonte Sez. 28 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro trentasei/91)	ore	36,91
CAT. B - 04	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri		
CAT. B - 04.1	PUNTO 1 - INFORMAZIONE		
31.A05.A05.015	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere (Prezzario Regione Piemonte Sez. 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro sette/95)	cad	7,95
31.A05.A05.025	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un'ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale. (Prezzario Regione Piemonte Sez. 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro uno/21)	cad	1,21
31.A05.A05.030	Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali. (Prezzario Regione Piemonte Sez. 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro ventisette/17)	ore	27,17
CAT. B - 04.2	PUNTO 2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI		
31.A10.A10.010	Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalità di scarico, da condursi prioritariamente		

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	senza la discesa dai relativi mezzi. Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico. Per ciascun addetto. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica). (Prezzario Regione Piemonte Sez. 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro sette/87)	cad	7,87
CAT. B - 04.3	PUNTO 3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE		
31.A15.A05.005	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. - per superfici fino a 500 mq (Prezzario Regione Piemonte Sez. 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro uno/46)	cad	1,46
CAT. B - 04.4	PUNTO 4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI		
31.A20.A15.005	Fornitura e posa di gel igienizzanti a base alcolica per le mani, in flaconi da diverso formato con dosatore o tappo richiudibile, con o senza apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani. (Prezzario Regione Piemonte Sez. 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro diciotto/00)		18,00
CAT. B - 04.5	PUNTO 5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
31.A25.A15.005	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa (Prezzario Regione Piemonte Sez. 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro zero/30)	cad	0,30
31.A25.A45.005	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009.		

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
CAT. B - 04.6 01.P01.A10.005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa (Prezzario Regione Piemonte Sez. 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Ed. Luglio 2022) (diconsi Euro zero/16) PUNTO 8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE Gestione di persona sintomatica in cantiere a cura di operai specializzati adeguatamente formati. (Prezzario Regione Piemonte Sez. 01 - Opere Edili - Ed. Luglio 2022 con scorporo della quota di utile prevista pari al 10% (diconsi Euro trentatre/22)	cad	0,16
		ore	33,22

INDICE DEL DOCUMENTO

CAT. A	LAVORI E FORNITURE	Pag. 1
CAT. A - 01	OPERE COMPIUTE	Pag. 1
CAT.A - 01.1	OPERE EDILI DI MURATURA CEMENTIZIA E LAPIDEA	Pag. 1
CAT.A - 01.2	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTO TERRA	Pag. 1
CAT. B	ONERI DI SICUREZZA CONTRATTUALI	Pag. 2
CAT. B - 01	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/0	Pag. 2
CAT. B - 02	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 le	Pag. 4
CAT. B - 03	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATU	Pag. 5
CAT. B - 04	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il	Pag. 5
CAT. B - 04.1	PUNTO 1 - INFORMAZIONE	Pag. 5
CAT. B - 04.2	PUNTO 2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI	Pag. 5
CAT. B - 04.3	PUNTO 3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE	Pag. 6
CAT. B - 04.4	PUNTO 4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	Pag. 6
CAT. B - 04.5	PUNTO 5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Pag. 6
CAT. B - 04.6	PUNTO 8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE	Pag. 7