

Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027

Decisione di Esecuzione della Commissione del 07.10.2022 C(2022) 7270

Priorità II -Transizione ecologica e resilienza

**BANDO EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI**

Azione II.2ii.1 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici

**PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI QUARONA**

DATA PROGETTO

LUGLIO 2024

DATA REVISIONE


*IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI -
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PENSILINE 19,8 kWp*

Area: Parcheggio a servizio dell'edificio municipale
Ubicazione: Via Luigi Zignone, 13017 Quarona VC

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO DELLA SICUREZZA



**STUDIO AGOSTINO**
ingegneria

Ing. Agostino Salvatore - via Duca d'Aosta, 53 - 13011 Borgosesia (VC) - Tel/Fax: 0163.22157
mail: studio.ing.agostino@gmail.com

ELABORATO

CS

ARCHIVIO

1642

COMPUTO METRICO della SICUREZZA

OGGETTO: BANDO EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI
Realizzazione di pensiline fotovoltaiche su parcheggio comunale

COMMITTENTE: Comune Quarona

Borgosesia, LUGLIO 2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 001 30/06/2023	28.A10.B05.005 Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m).m²10,35 pensiline					74,00		
	SOMMANO m2					74,00	10,35	765,90
2 002 28/04/2023	28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultraviole ... iù idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 28.A05.E05.015 altezza 1,80 mm7,15					20,00		
	SOMMANO m					20,00	7,15	143,00
3 003 28/04/2023	28.A10.D10.030 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	0,40	5,20
4 004 28/04/2023	28.A10.D15.035 guanti di protezione resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	46,47	46,47
5 005 28/04/2023	28.A20.F20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dos ... esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 28.A20.F20.005 1 dose standard di adrenalina cad82,67					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	82,74	82,74
6 006 28/04/2023	28.A22.A05.020 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro m ... e in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.m²105,31					1,00		
	SOMMANO m2					1,00	105,14	105,14
7 008 29/05/2024	01.P24.L10.005 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		1'148,45

COMMITTENTE: Comune Quarona

[illegible]